

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku
Przyranie- Korzeniew, gm. Mycielin

Ustalono :

1. Długość przebudowy drogi wynosi 750 m

2. Zakres robót obejmuje :

☞ roboty pomiarowe

☞ ręczne oczyszczanie poboczy

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltobetonowych

- oczyszczanie mechaniczne nawierzchni

☞ wykonanie wcięcia piłą nawierzchni

☞ skropienie asfaltem nawierzchni

☞ nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych

☞ formowanie nasypów

☞ plantowanie

3. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych
o gr.4 cm po zagęszczeniu szerokość 5,20 m.

4. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania :

☞ długość nawierzchni 750 m

☞ szerokość nawierzchni (jezdni) 5,20 m

☞ szerokość poboczy 1 * 1 + chodnik 1,5 – 2,0m

☞ szerokość korony 7,20 – 8,00 m

☞ spadek poprzeczny jezdni 2 %

☞ spadek poprzeczny poboczy 7 %

5. Konstrukcję warstw nawierzchni drogi :

Konstrukcja nawierzchni drogi

☞ Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych 4 cm

6. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyska się poprzez
spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni oraz poboczy.

7. Dokumentację wykonać o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie
na przebudowę drogi powiatowej

Ustaleń dokonali :

1. Przedstawiciel Urzędu Gminy Mycielinie

2. Projektant