

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku Korzeniew - Mycielín, gm. Mycielín

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS IWESTORSKI						
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe – odtworzenie osi trasy drogi w terenie równinnym	km	1.03		
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
2 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1030*5.2+ 150 = 5506.000		
3 d.2	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	35		
4 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1030*5.2+ 150 = 5506.000		
5 d.2	KNNR 6 0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	1030*5.2+ 150 = 5506.000		
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6 d.3	KNNR 1 0311-01	Formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m ³	1030*2*0.5* 0.05 = 51.500		
7 d.3	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	1030*2*0.5 = 1030.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: