

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Danowiec, nr drogi 674514G

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.55		
2 d.1	KNR 2-31 1402-01	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²	1550*2*1 = 3100.000		
2			ODWODNIENIE				
3 d.2	KNNR 6 0605-01	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	2*10*0.2*0.1 = 0.400		
4 d.2	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Przepusty z rur PVC o średnicy 20 cm (nośność do 40 t)	m	2*10 = 20.000		
5 d.2	KNNR 6 0605-03 01	D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 20 cm	szt	2		
6 d.2	KSNR 4 1417-02	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z robotami ziemnymi	kpl.	2		
7 d.2	analiza indywidualna	D-03.02.01	Zabezpieczenie bloczkami betonowymi M6 przy studzience ściekowej i wylocie rury PVC 20cm	m ²	5*4 = 20.000		
3			JEZDZIA				
8 d.3	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża tłuczniowego pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m ²	150*5.5+ 1400*3.5+20 = 5745.000		
9 d.3	KNNR 6 0113-04	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²	150*5.5+ 1400*3.5+20 = 5745.000		
10 d.3	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	150*5.5+ 1400*3.5+20 = 5745.000		
11 d.3	KNR AT-03 0101-01	D-05.03.05a	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	20		
12 d.3	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t	m ²	150*5+1400* 3+20 = 4970.000		
4			POBOCZA				
13 d.4	KNNR 1 0311-04	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż jezdni	m ³	(150*2*0.75+ 1400*2*1.75) *0.1 = 512.500		
14 d.4	KNNR 1 0503-06	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²	150*2*0.75+ 1400*2*1.75 = 5125.000		
5			OZNAKOWANIE PIONOWE				
15 d.5	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06m ³ betonu	szt	3		
16 d.5	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m ²	szt	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: