

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kościelec, gm. Mycielin

| Lp.   | Podstawa                      | Nr spec. techn. | Opis   | Jedn. obm.     | Ilość                        | Cena jedn. | Wartość |
|---|-------------------------------|-----------------|--|----------------|------------------------------|------------|---------|
| <b>1</b>  |                               |                 | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |                |                              |            |         |
| 1<br>d.1  | <b>KNNR 1<br/>0111-01</b>     | D-01.01.01      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  | km             | 0.63                         |            |         |
| 2<br>d.1  | <b>KNNR 2-31<br/>1402-01</b>  | D-09.01.03      | Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.   | m <sup>2</sup> | 630*2*1 =<br>1260.00         |            |         |
| 3<br>d.1  | <b>KNNR 2-31<br/>1406-04</b>  | D-03.02.01a     | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych   | szt.           | 3                            |            |         |
| <b>2</b>  |                               |                 | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>   |                |                              |            |         |
| 4<br>d.2  | <b>KNNR 2-31<br/>1403-06</b>  | D-03.01.03b     | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu   | m              | 630                          |            |         |
| <b>3</b>  |                               |                 | <b>JEZDNIA</b>   |                |                              |            |         |
| 5<br>d.3  | <b>KNNR 6<br/>0113-05</b>     | D-04.04.02      | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  | m <sup>2</sup> | 630*3.5+50 =<br>2255.00      |            |         |
| 6<br>d.3  | <b>KNNR 6<br/>1005-07</b>     | D-04.03.01      | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  | m <sup>2</sup> | 630*3.5+50 =<br>2255.00      |            |         |
| 7<br>d.3  | <b>KNNR AT-03<br/>0101-01</b> | D-05.03.05a     | Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm  | m              | 6                            |            |         |
| 8<br>d.3  | <b>KNNR 6<br/>0309-02 05</b>  | D-05.03.05a     | Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t | m <sup>2</sup> | 630*3+50 =<br>1940.00        |            |         |
| <b>4</b>  |                               |                 | <b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>  |                |                              |            |         |
| 9<br>d.4  | <b>KNNR 1<br/>0311-02</b>     | D-06.03.01      | Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowniczymi   | m <sup>3</sup> | 630*2*0.75*<br>0.14 = 132.30 |            |         |
| 10<br>d.4   | <b>KNNR 1<br/>0503-06</b>     | D-09.01.01      | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV   | m <sup>2</sup> | 630*2*0.75 =<br>945.00       |            |         |
| <b>5</b>  |                               |                 | <b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>   |                |                              |            |         |
| 11<br>d.5   | <b>KNNR 6<br/>0702-01</b>     | D-07.02.01      | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu     | szt.           | 2                            |            |         |
| 12<br>d.5   | <b>KNNR 6<br/>0702-06</b>     | D-07.02.01      | Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 (A17 - szt. 2)  | szt.           | 2                            |            |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                               |                 |  |                |                              |            |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                               |                 |  |                |                              |            |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                               |                 |  |                |                              |            |         |

Słownie: