

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674539 G Mycielin - Teodorów, gm. Mycielin

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------|-----------------------------|------------|---------|
| 1 | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.72 | | |
| 2 | | | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | | | | |
| 2 d.2 | KNNR 2-31 1101-03 | D-05.02.01a | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm | m ² | 800 | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0113-05 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m ² | 720*3.5 = 2520.00 | | |
| 4 d.2 | KNNR AT-03 0101-01 | D-05.03.05a | Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm | m | 3 | | |
| 5 d.2 | KNNR 6 1005-07 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m ² | 720*3.5 = 2520.00 | | |
| 6 d.2 | KNNR 6 0309-02 05 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t | m ² | 720*3 = 2160.00 | | |
| 3 | | | ROBOTY WYKONCZENIOWE | | | | |
| 7 d.3 | KNNR 1 0311-01 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km | m ³ | 720*2*1* 0.2 = 288.00 | | |
| 8 d.3 | KNNR 1 0503-05 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III | m ² | 720*2*1 = 1440.00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | |

Słownie: