

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 674524G w m. Przyranie, gm. Mycielin

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.96		
2 d.1	KNR 2-31 1402-01	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²	960*2*1 = 1920.000		
3 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	3		
2			ROBOTY ZIEMNE				
4 d.2	KNNR 6 1302-02	D- 03.01.03b	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	960		
3			JEZDNI				
5 d.3	KNNR 6 1108-02	D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	6		
6 d.3	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	960*3.2+ 150 = 3222.000		
7 d.3	KNR AT-03 0101-01	D- 05.03.05a	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	70		
8 d.3	KNNR 6 0309-02 05	D- 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowład. 5 t - 10 t	m ²	960*3.2+ 150 = 3222.000		
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9 d.4	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowniczymi	m ³	960*2*1.0* 0.04 = 76.800		
10 d.4	KNNR 1 0503-05	D-06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²	960*2*1.0 = 1920.000		
5			OZNAKOWANIE PIONOWE				
11 d.5	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu	szt.	10		
12 d.5	KNNR 6 0702-04	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m ²	szt.	14		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: