

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Klotyldów, gm. Mycielin

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.83		
2			ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNNR 1 0218-02	D-02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²	2460.00		
3 d.2	KNR 2-01 0235-02	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 0,2 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	574.00		
4 d.2	KNNR 6 0102-03	D-04.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²	258.00		
5 d.2	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	1865.00		
6 d.2	KNNR 1 0202-06	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie rowu trójkątnego o szer. 0,5m i gł. 0,3m	m ³	26.25		
3			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
7 d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²	2123.00		
8 d.3	KNNR 6 0112-01	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10 cm	m ²	2123.00		
9 d.3	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (gabro, melafir, granit), grubość warstwy 15 cm	m ²	2123.00		
10 d.3	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2123.00		
11 d.3	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t - 10 t	m ²	1875.00		
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12 d.4	KNNR 1 0311-02	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m ³	84.00		
13 d.4	KNNR 1 0503-06	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV	m ²	840.00		
5			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
14 d.5	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06m ³ betonu	szt	10.00		
15 d.5	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m ²	szt	10.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: