

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 674504G Bogustawice - granica gm. Mycielina - gm. Rychwał

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.82	km km	1.820	
				RAZEM	1.820
2	KNR 2-31 1402- d.1 01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 1820*2*1	m ² m ²	3640.000	
				RAZEM	3640.000
3	KNNR 1 0102- d.1 04	Regulacja - mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. 0.15	ha ha	0.150	
				RAZEM	0.150
4	Analiza własna d.1	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
5	KNNR 1 0218- d.2 02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 1820*6	m ² m ²	10920.000	
				RAZEM	10920.000
6	KNNR 6 0101- d.2 03	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojedznej i walca wibracyjnego samojedznej, w gruntach kat. II-IV 1820*4+50*1.5+4*42+240	m ² m ²	7763.000	
				RAZEM	7763.000
7	KNNR 1 0201- d.2 03 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ , z transportem urobku samochodami samowładkowymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-II 900*0.5*0.8*0.5	m ³ m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
8	KNNR 6 1302- d.2 02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 50 cm 1820*2-120	m m	3520.000	
				RAZEM	3520.000
3		PRZEPUSTY POD DROGĄ I ZJAZDAMI			
9	KNR 2-31 0816- d.3 01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm 2*10+120	m m	140.000	
				RAZEM	140.000
10	KNR 2-31 0816- d.3 03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 6 0605- d.3 02	Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe (10*2+120)*0.3*0.1+10*0.8*0.2	m ³ m ³	5.800	
				RAZEM	5.800
12	KNNR 6 0605- d.3 06	Przepusty z rur PVC o średnicy 30 cm (nośność do 40 t) 2*10+120	m m	140.000	
				RAZEM	140.000
13	KNNR 6 0605- d.3 08	Przepusty z rur PVC o średnicy 80 cm (nośność do 40 t) 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 6 0605- d.3 03 01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 30 cm (2+20)*2	szt szt	44.000	
				RAZEM	44.000
15	KNNR 6 0605- d.3 05 01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 80 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4		JEZDNIA			
16	KNNR 6 0103- d.4 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-IV 1820*4+50*1.5+4*42+240	m ² m ²	7763.000	
				RAZEM	7763.000
17	KNNR 6 0112- d.4 01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 1820*4+50*1.5+4*42+240	m ² m ²	7763.000	
				RAZEM	7763.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 674504G Bogustawice - granica gm. Mycielin - gm. Rychwał

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 0113-d.4 01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 1820*4+50*1.5+4*42+240	m ² m ²	7763.000	
				RAZEM	7763.000
19	KNNR 6 0113-d.4 04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1820*4+50*1.5+4*42+240	m ² m ²	7763.000	
				RAZEM	7763.000
20	KNNR 6 1005-d.4 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1820*4+50*1.5+4*42+240	m ² m ²	7763.000	
				RAZEM	7763.000
21	KNR AT-03 d.4 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
22	KNNR 6 0309-d.4 02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowład. 5 t - 10 t 1820*3.5+50*1.5+4*42+240	m ² m ²	6853.000	
				RAZEM	6853.000
5	POBOCZA				
23	KNNR 1 0311-d.5 01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowymi do 10 km 1820*2*0.75*0.15	m ³ m ³	409.500	
				RAZEM	409.500
24	KNNR 1 0503-d.5 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III 1820*2*0.75	m ² m ²	2730.000	
				RAZEM	2730.000
6	OZNAKOWANIE I INWENTARYZACJA				
25	KNNR 6 0702-d.6 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
26	KNNR 6 0702-d.6 04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
27	KNNR 1 0111-d.6 01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1.82	km km	1.820	
				RAZEM	1.820