

PRZEDMIAR

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działce 665 w miejscowości Gadów

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn .obm.	Ilość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą i wskazaniem przebiegu granic pasa drogowego	km	0,87
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	8
2			CIĘCIE PIEŁĘGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW		
3 d.2	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,02
4 d.2	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60 % powierzchni	ha	0,03
5 d.2	KNR-W 2 - 01 0109-07	D-01.02.01	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt	27
3			REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH		
6 d.3	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy betonowe z betonu C16/20 , gr. 20 cm wraz z robotami ziemnymi	m ³	2
7 d.3	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych z rur betonowych lub PEHD (nośność min. 40 t) o średnicy 100 cm wraz z robotami ziemnymi oraz rozbiórkowymi istniejącego przepustu	m	10
8 d.3	KNNR 6 0605-03 -01	D-03.01.01	Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 100 cm	szt	2
4			ROBOTY ZIEMNE		
9 d.4	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu	m	200
5			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
10 d.5	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (870,0 m x 3,5 m) + 100 m2 (poszerzenia, skrzyżowania poprzeczne)	m2	3145
11 d.5	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (870,0 m x 3,5 m) + 100 m2 (poszerzenia, skrzyżowania poprzeczne)	m2	3145
6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
12 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu rodzimego stabilizowanego mechanicznie dostarczonego samochodami samowyladowczymi o śr. grubosci 10 cm (870,0 m x 2 x 0,75 m)	m2	1305
13 d.6	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m2	1305
7			OZNAKOWANIE PIONOWE		
14 d.7	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	2
15 d.7	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	2