

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674556 G Kościelec Kolonia-Aleksandrów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0,850	km	0,85	
				RAZEM	0,85
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
2		ROBOTY ROZBIORKOWE			
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
3		CIĘCIE PIELEGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWÓW			
4 d.3	KNNR 1 0202-03	Cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów	ha		
		0,35	ha	0,35	
				RAZEM	0,35
5 d.3	KNNR 1 0202-03	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha		
		0,27	ha	0,27	
				RAZEM	0,27
6 d.3	KNR-W 2 - 01 0109-07	Ręczne obcinanie suchych gałęzi drzew i gałęzi wchodzących w skrajnię drogi	szt		
		21,00	szt	21,00	
				RAZEM	21,00
4		ROBOTY ZIEMNE			
7 d.4	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku na odl. 5km	m		
		1600	m	1 600,00	
				RAZEM	1 600,00
5		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - POSZERZENIE JEZDNI			
8 d.5	KNR 2-31 0103-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.(850 x 0,25m x 2) x 0,2m	m3		
		85	m3	85,00	
				RAZEM	85,00
9 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (850 x 0,25m x 2)	m2		
		425	m2	425,00	
				RAZEM	425,00
10 d.5	KNNR 6 0113-02	Wykonanie i zagęszczenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grub.warstwy po zag. 10 cm (850 x 0,25m x 2)	m2		
		425	m2	425,00	
				RAZEM	425,00
11 d.5	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 cm układana mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (850 x 0,25m x 2 + 60m2 skrzyżowania)	m2		
		485	m2	485,00	
				RAZEM	485,00

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674556 G Kościelec Kolonia-Aleksandrów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
12 d.6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - (850m x 4,2m + 60m2 skrzyżowania)	m2		
		3630	m2	3 630,00	
				RAZEM	3 630,00
13 d.6	KNNR 6 0113-06	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 15cm - (850m x 4,2m + 60m2 skrzyżowania)	m2		
		3630	m2	3 630,00	
				RAZEM	3 630,00
14 d.6	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - (850m x 4,2m + 60m2 skrzyżowania)	m2		
		3630	m2	3 630,00	
				RAZEM	3 630,00
15 d.6	KNNR 6 0308-01 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. - (850m x 4,0m + 60m2 skrzyżowania)	m2		
		3460	m2	3 460,00	
				RAZEM	3 460,00
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
16 d.7	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego (850m x 0,5m x 0,1 x 2)	m3		
		85,0	m3	85,00	
				RAZEM	85,00
17 d.7	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowniczymi	m3		
		850 * 0,25 * 2 * 0,1	m3	42,50	
				RAZEM	42,50
18 d.7	KSNR 6 1301-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy	m2		
		850,0 * 0,25 * 2	m2	425,00	
				RAZEM	425,00
8		OZNAKOWANIE PIONOWE			
19 d.8	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
20 d.8	KNR 2-25 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00