

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Przyranie (do Janczaka) dz. nr 840/2					
Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn .obm.	Ilość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	0,102
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	3
2			CIĘCIE PIELĘGNACYJNE – PODKRZESANIE KRZEWÓW		
3 d.2	KNNR 1 0202-03	D-01.02.01	Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów	ha	0,1
4 d.2	KNNR 1 0202-03	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,1
3			ROBOTY ZIEMNE		
5 d.3	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m ³	10
6 d.3	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m ³	20
4			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
7 d 4	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 30 cm w gruntach kategorii I-II (102m x 3,0m) +50m2 skrzyżowania	m2	356
8 d 4	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - (102m x 3,0m) +50m2 skrzyżowania	m2	356
9 d 4	KNR 2-31 0104-07	D-04.04.02	Wykonanie i zagęszczenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm- (102m x 3,0m) +50m2 skrzyżowania	m2	356
10 d 4	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 10cm - (102m x 3,0m) +50m2 skrzyżowania	m2	356
5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Obsypanie krawędzi jezdni szerokości 25cm kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm dostarczonego samochodami samowyladowczymi o śr. grubości 10 cm	m ³	5,1
6			BARIERY OCHRONNE		
12 d.6	KNR 2-31 0704-02 KNR 2-31 0704-06	D-07.05.01	Słupki przeszkodowe U-12b biało-czerowne	szt	4
7			OZNAKOWANIE PIONOWE		
13 d.7	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	3
14 d.7	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	3

Wykonał:
Wiktor Piętka